Nr referencyjny postępowania: ***1/RB/P/2019***

Sopot, dnia 01.07.2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot.: **zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO** na **„Przebudowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Sopocie przy ul. Jana Jerzego Haffnera 55"**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „uPzp", Zamawiający przekazuje pytania Wykonawców do treści siwz wraz z wyjaśnieniami:

I. ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 7

cyt.:

W nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia publicznego na „Przebudowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Sopocie przy ul. Jana Jerzego Haffnera 55" zwracamy się z zapytaniem jakiego producenta trawa została zaprojektowana. Z dostępnych nam produktów, żaden nie spełnia wymagań projektu.

(koniec cytatu)

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Przedmiot zamówienia został opisany przez Zamawiającego *w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 3 uPzp). Produkt został opisany za pomocą parametrów technicznych bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę.*

Pytanie nr 8

cyt.:

Prosimy o dopuszczenie traw z grubością włókna dla każdego rodzaju włókna min. 300 mikronów.

Przedział grubości mikronów dla traw syntetycznych monofilowych waha się w granicach 200-300 mikronów. Jest to najbardziej optymalna grubość dla tego rodzaju włókna. **Grubość włókna rekomendowana i uznana za najbardziej optymalną przez Instytut Techniki Budowlanej wynosi 300 mikronów.**

Wnosimy zatem o zmianę grubości włókna i dopuszczenie traw z grubością min. 300 mikronów.

Pragniemy nadmienić, iż włókno posiadające grubość np. 80 mikronów mierzone w inny sposób niż po średnicy może uzyskać wynik nawet 480 mikronów. Wynik nie będzie więc wiarygodny i miarodajny.

Mierzenie grubości włókna w inny sposób niż po średnicy nie jest zgodne z normą.

Z doświadczenia wiemy, iż trawy o tak wysokim parametrze grubości włókna jak 480 mikronów są mierzone nie w poprzek włókna tylko wzdłuż włókna, co jest celowym wprowadzeniem w błąd zamawiającego. W ten sposób zwiększa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi
nr 7 im. Tadeusza Kościuszki
ul. J. J. Haffnera 55
81-715 Sopot

się parametr jedynie "na papierze", a w rzeczywistości proponowany produkt spełnia standardowe wymagania o czym świadczą pozostałe wymagane parametry nawierzchni.

Jeżeli natomiast w rzeczywistości grubość włókna mierzonego w poprzek miałaby tak wysoki parametr (480 mikronów) wiązałoby się to z otrzymaniem bardzo grubego, sztywnego i twardego materiału (włókna), które charakteryzowałaby nadmierna sztywność i możliwość występowania poważnych otarć skóry u osób grających na boisku.

(koniec cytatu)

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie trawy z grubością min.300 mikronów.

Pytanie nr 9

cyt.:

Polska Norma PN-EN 15330-1:2014 i Fifa w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną na poziomie min. 180mm/h (Intensywność deszczu klasyfikuje się jako: „lekki opad", gdy spada nie więcej niż 0,25 cm wody na godzinę, „umiarkowany opad" – pomiędzy 0,25 a 0,75 cm wody na godzinę, „silny opad" – powyżej 0,75 cm wody na godzinę, największe opady zaobserwowane w Polsce były 30.06.1973roku i wynosiły 300mm/dobę, tj. **12,5mm/godzinę).**

W związku z powyższym wymóg normy i FIFY określony na poziomie 180 mm/h jest ponad 10 krotnie wyższy od wyżej wymienionych najwyższych opadów. Biorą pod uwagę powyższe i warunki panujące w Polsce wymóg określony przez normę i FIFĘ jest wystarczająco wysoki.

Prosimy określenie parametru na poziomie 180mm/h.

(koniec cytatu)

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie trawy o przepuszczalności wody na poziomie 180mm/h.

Pytanie nr 10

cyt.:

Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu „FIFA Quality Pro „ dla obiektu z w/w nawierzchnią

Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów.

Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów.

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określana jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wyrywanie, wytrzymałości łączeń, odkształcenie, opór i wiele innych.

Nadmieniamy, iż w opinii KIO (wyrok 1867/18) wymaganie certyfikatu FIFA nie ma uzasadnienia .

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu wymagalności certyfikatu FIFA Quality Pro w zamian za dopuszczenie badań laboratoryjnych Labosport rekomendowanych przez FIFA.

(koniec cytatu)

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie trawy posiadającej badania Labosport rekomendowane przez FIFA.

Pytanie nr 11

cyt.:

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o dopuszczenie naszym zdaniem równoważnych parametrów, który pochodzi o renomowanego producenta posiadającego swoją produkcje w Europie.

Poniżej przedstawiamy zestawienie porównawcze wymaganych parametrów:

Parametr	Wymagania z zamówienia	Proponowane
Wysokość całkowita trawy syntetycznej:	45-55mm	45-55mm MBEGDII
Grubość włókna:	485 um	475 um
Szerokość włókna:	5,80mm	1,35 mm
Ilość pęczków:	min. 8300/m2	min. 10 000/m2
Dtex pęczka:	min. 17 000	min. 16000
Waga pojedynczego włókna:	min. 1450 g/m2	min. 1 500 g/m2
Waga całkowita trawy:	min. 3050 g/m2	Min. 2 750 g/m2
Przepuszczalność wody:	Min. 3200 mm/hr	>2000 mm/hr (zgodnie zwymogami podręcznika FIFA z 2015)

Pozostałe parametry techniczne trawy syntetycznej:

1. Sztuczna trawa:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna. 2. Wypełnienie sztucznej trawy:
- piasek kwarcowy oraz granulat gumowy termoplastyczny TPE pierwotny w

kolorze zielonym, w ilościach zgodnych z raportem z badań potwierdzającym zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com)

3. Mata elastyczna (shock pad)

- prefabrykowana, nie dopuszcza się maty elastycznej układanej in-situ
- grubość maty max. 15 mm

Wykonawca i producent (dostawca) powienni potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego i dostarczyć:

- Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (shock pad, trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO.
- Badanie laboratoryjne lub deklarację zgodności oferowanej sztucznej trawy z normą PN-EN 15330-1:2013.
- Raport z badań dla całego oferowanego systemu sztucznej trawy (shock pad, sztuczna trawa i granulat) potwierdzający reakcje na ogień w klasie minimum CFL-s1 wg PN-EN 13501 -1 +A1:2010 (dopuszcza się badanie na innym wypełnieniu niż TPE pod warunkiem spełnienia klasy na minimalnym poziomie CFL-s1.
- Kartę techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 20 x 30 cm.

Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
- Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną Inwestycję.

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na występujące rozbieżności wymaganych parametrów. Mianowicie podają Państwo min. grubość na poziomie 485 mikronów i tym samy wymagając w pęczku włókna fibrylowane. Na rynku nie występują włókna fibrylowane o takiej grubości, a brak informacji na temat zweryfikowanej grubości włókna fibrylowanego naraża Państwa na szybkie zużycie/ wytarcie się takich włókien co za tym idzie zmiana gęstości trawy oraz znaczne obniżenie parametrów użytkowych.

Ponadto wskazują Państwo szerokość włókna na poziomie ponad pół centymetrowego (5,80 mm). Domniemamy, że dotyczy to włókna fibrylowanego. W związku z tym jest to wprowadzenie w błąd i należałoby podać szerokość włókna monofilowego. W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do naszej prośby i dopuszczenie systemu nawierzchni podanej w szczegółach powyżej łącznie z wyspecyfikowaną listą dokumentów.

Informujemy także, że podjęliśmy próbę dotarcia do producenta takiego systemu i niestety jedynie znajdowaliśmy takie u chińskich producentów.

(koniec cytatu)

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie trawy posiadającej wyżej wymienione parametry.

Pytanie nr 12 (odpowiedzi Zamawiającego zaznaczono kolorem czerwonym)

cyt.:

1.

Projekt podaje wymagane parametry dla systemu nawierzchni z trawy sztucznej (podkład elastyczny + trawa sztuczna + wypełnienie):

Jako doświadczony w branży wykonawca stwierdzamy, że Zamawiający określił wymagania dotyczące systemu nawierzchni z trawy sztucznej (podkład elastyczny + trawa sztuczna + wypełnienie), na podstawie konkretnego, co uniemożliwia zaoferowanie jakiegokolwiek inne produktu.

Taki stan rzeczy powoduje, że nie mamy do czynienia z uczciwą konkurencją a w praktyce przetarg staje się tylko teoretyczny, gdyż produkt został wybrany a wykonawca również z powodu występowania tzw. rezerwacji (brak możliwości zakupu materiału przez potencjalnego wykonawcę).

Należy obiektywnie stwierdzić, że każda trawa sztuczna ma swoje specyficzne właściwości, które w sumie dają odpowiednie parametry użytkowe. Dlatego określenie wymagań na podstawie konkretnego produktu jest niekorzystne dla wykonawców ze względu na ograniczenie konkurencji oraz niekorzystne dla Zamawiającego ponieważ spowoduje to zwiększenie wartości zamówienia.

Podane w projekcie wymagania nie są oparte na normie EN 15330-1 ani FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015).

Projekt ogranicza możliwość zaoferowania nowoczesnych wyczynowych piłkarskich traw sztucznych o włóknach 40 mm na systemowych podkładach elastycznych, co jest obiektywnie nieuzasadnione.

Chodzi o poniżej opisane parametry przyjęte na podstawie konkretnego produktu, co uniemożliwia konkurencję.

Po pierwsze chodzi o:

Wysokość całkowita trawy syntetycznej: 45-55 mm

Informujemy, że FIFA i norma EN 15330-1 przewidują stosowanie traw syntetycznych o włóknach od 40 mm na podkładach elastycznych.

Dlatego ww. wytyczne nie mają obiektywnego uzasadnienia.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie traw syntetycznych o włóknach 40 mm na podkładzie elastycznym zgodnym z raportem technicznym potwierdzającym zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) oraz raportem technicznym potwierdzającym zgodność z normą EN 15330-1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie trawy niższej niż 45mm.

Po drugie chodzi o:

Mata elastyczna (shock pad) prefabrykowana

Informujemy, że rodzaj podkładu elastycznego to indywidualna kwestia każdego producenta ponieważ FIFA nie określa wytycznych w tym zakresie.

Również norma EN 15330-1 nie określa wytycznych w tym zakresie.

Istotne jest tylko spełnienie wymagań FIFA i normy bez względu jaką charakterystykę ma podkład elastyczny.

Informujemy, że generalnie większość wyczynowych nowoczesnych traw sztucznych ma podkłady elastyczne typu e-layer in situ czyli wykonywane bezpośrednio na placu budowy przy użyciu specjalistycznej układarki do mas pu, który

składa się z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza pu. Taki rodzaj podkładu elastycznego jest zdecydowanie lepszy od prefabrykowanego ponieważ jest bardziej elastyczny oraz charakteryzuje się większą trwałością.

Nie dopuszczenie podkładu elastycznego o lepszych parametrach jest szkodliwe dla przyszłych użytkowników boiska.

Dlatego ww. wytyczne nie mają obiektywnego uzasadnienia.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie podkładu elastycznego elastyczne typu e-layer in situ pod warunkiem, że jest to podkład zgodny z raportem technicznym potwierdzającym zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) oraz raportem technicznym potwierdzającym zgodność z normą EN 15330-1.

Zamawiający nie wyraża nie wyraża zgody na zastosowanie podkładu elastycznego typu e-layer in situ.

Po trzecie chodzi o:

rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna oraz włókno fibrylowane. Włókno monofilowe i fibrylowane musi być w jednym pęczku,

Informujemy, że rodzaj włókna to indywidualna kwestia każdego producenta ponieważ FIFA nie określa wytycznych w tym zakresie.

Również norma EN 15330-1 nie określa wytycznych w tym zakresie.

Dlatego ww. wytyczne nie mają obiektywnego uzasadnienia.

Informujemy, że generalnie większość wyczynowych nowoczesnych traw sztucznych ma włókna monofilowe lub ich kombinacje.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie włókien tylko monofilowych.

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie włókien tylko monofilowych.

Po czwarte chodzi o:

Grubość włókna min. 485 µm

Informujemy, że grubość włókna to indywidualna kwestia każdego producenta ponieważ FIFA nie określa wytycznych w tym zakresie.

Również norma EN 15330-1 nie określa wytycznych w tym zakresie.

Dlatego ww. wytyczne nie mają obiektywnego uzasadnienia.

Informujemy, że generalnie większość wyczynowych nowoczesnych traw sztucznych ma grubość włókna >300 µm.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie włókien o grubości min. 430 µm.

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie włókien o grubości min. 430 mikronów.

Po piąte chodzi o:

Szerokość włókna min. 5,8 mm

Informujemy, że szerokość włókna to indywidualna kwestia każdego producenta ponieważ FIFA nie określa wytycznych w tym zakresie.

Również norma EN 15330-1 nie określa wytycznych w tym zakresie.

Dlatego ww. wytyczne nie mają obiektywnego uzasadnienia.

Informujemy, że generalnie większość wyczynowych nowoczesnych traw sztucznych ma grubość włókna >1 mm.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie włókien o grubości min. 1,3 µm.

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie włókien o grubości min.1,3µm.

Po szóste chodzi o:

Ciężar całkowity trawy min. 3050 g/m^2

Informujemy, że ciężar całkowity trawy to indywidualna kwestia każdego producenta ponieważ FIFA nie określa wytycznych w tym zakresie.

Również norma EN 15330-1 nie określa wytycznych w tym zakresie.

Dlatego ww. wytyczne nie mają obiektywnego uzasadnienia.

Informujemy, że ciężar całkowity również od wysokości włókien dlatego przy dopuszczeniu traw o włóknach 40 mm ciężar będzie mniejszy.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie traw o ciężarze całkowitym min. 2700 g/m^2 pod warunkiem, że dotyczy traw o włóknach wys. 40 mm.

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie trawy o ciężarze całkowitym min.2700 g/m2.

Po siódme chodzi o:

Przepuszczalność wody min. 3200 mm/h

Informujemy, że przepuszczalność to indywidualna kwestia każdego producenta ponieważ FIFA nie określa wytycznych w tym zakresie.

Również norma EN 15330-1 nie określa wytycznych w tym zakresie.

Dlatego ww. wytyczne nie mają obiektywnego uzasadnienia.

Informujemy, że generalnie większość wyczynowych nowoczesnych traw sztucznych ma przepuszczalność ok. 1200 mm/h.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie trawy o przepuszczalności o grubości min. 1200 mm/h.

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie trawy o przepuszczalności min.1200 mm/h.

Po ósme chodzi o:

aktualny certyfikat FIFA dla poziomu minimum FIFA Quality dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (shock pad, trawa, wypełnienie)

Informujemy, że ww. wymóg jest nieporozumieniem ponieważ certyfikat FIFA nie dotyczy samej nawierzchni ale konkretnego boiska, które musi być pełnowymiarowe i musi mieć odpowiednią podbudowę.

Zwracamy uwagę, że inne wymagane w projekcie dokumenty (raporty techniczne wg FIFA oraz wg normy EN 15330-1) są właściwymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie ich standardów.

Dlatego ww. wytyczne nie mają obiektywnego uzasadnienia.

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z certyfikatu FIFA.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie traw posiadających badania labosport rekomendowane przez fifa.

Po dziewiąte:

Raport z badań dla całego oferowanego systemu sztucznej trawy (shock pad, sztuczna trawa i granulat) potwierdzający reakcje na ogień w klasie minimum CFL-s1 wg PN-EN 13501 -1 +A1:2010

Informujemy, że ww. wymóg jest nieuzasadniony ponieważ dotyczy on jedynie obiektów, które są kubaturowe, zamknięte a nie otwarte jak przedmiotowe.

Dlatego ww. wytyczne nie mają obiektywnego uzasadnienia.

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z dokumentu - raport z badań dla całego oferowanego systemu sztucznej trawy (shock pad, sztuczna trawa i granulat) potwierdzający reakcje na ogień w klasie minimum CFL-s1 wg PN-EN 13501 -1 +A1:2010.

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i rezygnuje z badań potwierdzających reakcje na ogień w klasie min. cfl-s1 wg pn-en 13501 -1 +a1:2010.

Po Dziesiąte:

Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

Informujemy, że ww. wymóg jest nieuzasadniony ponieważ dotyczy on związków lobbystyczno-biznesowych z FIFA i nie ma nic wspólnego z identyfikacją wyższych parametrów oferowanych produktów.

Dlatego ww. wytyczne nie mają obiektywnego uzasadnienia.

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z dokumentu Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer) lub dopuszczenie producentów FIFA Licenced Producer.

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie producentów fifa licenced producer.

Po jedenaste wnosimy o dopuszczenie raportów technicznych na zgodność z wymogami FIFA i na zgodność z normą EN 15330-1 wykonanych z innym rodzajem wypełnienia niż zamawiany granulat TPE.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innego wypełnienia.

Pytanie nr 13
cyt.:
Projekt przewiduje wypełnienie trawy sztucznej granulatem TPE, który jest najdroższym dostępnym rodzajem granulatu do wypełnienia trawy sztucznych.
Proszę o potwierdzenie, że wymagany jest granulat TPE zielony i żaden inny.

(koniec cytatu)

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający potwierdza - wymagany jest granulat TPE zielony.

Pytanie nr 14
cyt.:
W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy §15 pkt 7 dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego pkt o treści:
w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią o czas trwania przeszkód.
Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.
Zapisy umowy nie przewidują zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią.
Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni z trawy sztucznej, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.
Stwierdzamy, że w przypadku braku zapisów, o których wprowadzenie wnosimy zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, mokre podłoże, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji.
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie.

(koniec cytatu)

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy – także w zakresie terminu realizacji. Zmiany umowy mogą nastąpić na warunkach opisanych w paragrafie §15 wzoru umowy stanowiącego załącznik do siwz w przedmiotowym postepowaniu

Pytanie nr 15
cyt.:
Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

(koniec cytatu)

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający informuje, iż zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem. Ponadto Wykonawca w sporządzanej wycenie jest zobowiązany uwzględnić prace i czynności ujęte w pozostałych dokumentach załączonych do przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 16
cyt.:
Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

(koniec cytatu)

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający informuje, iż odbiór robót odbędzie się w sposób opisany szczegółowo w §9 wzoru umowy stanowiącego załącznik do siwz w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 17
cyt.:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

(koniec cytatu)

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia dokumentacja ta jest kompletna.

Pytanie nr 18
cyt.:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

(koniec cytatu)

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wymaganymi prawem, decyzjami administracyjnymi oraz zachowują one ważność zgodnie z wymaganym terminem realizacji.

Pytanie nr 19
cyt.:

SIWZ podaje wymagania dot. zdolności zawodowej w zakresie:
jedną osobą wyznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej, uprawnioną stosownym dokumentem do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
Należy obiektywnie stwierdzić, że do realizacji przedmiotowej roboty budowlanej nie ma konieczności zatrudniania kierownika budowy ze stosownymi uprawnieniami bez ograniczeń.
Informujemy, że analogiczne zamówienia realizowane są z kierownikiem budowy posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub im odpowiadające) nie posiadające klauzuli „bez ograniczeń".

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie uprawnień kierownika budowy jak w SIWZ bez sformułowania „bez ograniczeń.

(koniec cytatu)

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i podtrzymuje zastosowane zapisy w siwz.

Niniejszy dokument staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Wszelkie informacje zawarte w dokumencie są wiążące dla Wykonawców i winny być uwzględnione w składanej – ofercie.

Dokonana zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 562664-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Skowroński

.....

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO